



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ อาคารกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เมืองน้อยกำหนด) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน จันทิมา โดย นางสาว วิไลภรณ์ บุญรินทร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ร้อยตำรวจเอก

(ดำรงค์ เทริญตะคุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.1 (ก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานหรือกลุ่มงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.1 ที่แนบมามีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	158,678.30	1.3073	207,440.14	
	เงินไข F factor งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			207,440.14	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			207,440.14	
	(ตัวอักษร)	สองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสี่สตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายอภิชาติ บัวแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายทองดี ศรีนาม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายไม้เอก เหมือนมาตย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

พันจัตริ เห็นชอบ

(ประพนธ์ วราพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

ร้อยตำรวจเอก อนุมัติ

(ดำรงค์ เจริญญัตตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานหรือหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ปริมาณงาน อาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.40 เมตร
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางผัง	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	13.25	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,226.00	2,226.00	
3	งานโครงสร้าง								
	- ทราयरองพื้น	0.30	ลบ.ม.	366.67	110.00	112.00	33.60	143.60	
	- คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	2,168.22	650.47	426.00	127.80	778.27	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	7.15	ลบ.ม.	2,256.07	16,130.90	532.00	3,803.80	19,934.70	
	- เสาล้ำเรือรูปยาว ขนาด 5"x5" ยาว 4.50 เมตร	4.00	ต้น	1,350.00	5,400.00	500.00	2,000.00	7,400.00	
	- เสาล้ำเรือรูปยาว ขนาด 5"x5" ยาว 4.20 เมตร	4.00	ต้น	1,260.00	5,040.00	500.00	2,000.00	7,040.00	
	- เหล็ก RB ขนาด 6 มม.	16.00	เส้น	59.18	946.88	9.78	156.48	1,103.36	
	- เหล็ก RB ขนาด 9 มม.	13.00	เส้น	121.55	1,580.15	39.11	508.43	2,088.58	
	- เหล็ก wire mesh 20"20 Cm. หน้า 3 มม.	1.00	ม้วน	1,453.27	1,453.27	200.00	200.00	1,653.27	
	- ไม้แบบ คัด 30 % ของงานแบบ	7.29	ตร.ม.	556.08	4,053.82	-	0.00	4,053.82	
	- แบบ	24.30	ตร.ม.	-	-	139.00	3,377.70	3,377.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานหรือหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ปริมาณงาน อาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.40 เมตร
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x4" หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	1,650.00	6,600.00	495.00	1,980.00	8,580.00	
	- เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 1.5"x3" หนา 1.5 มม.	11.00	ท่อน	450.00	4,950.00	135.00	1,485.00	6,435.00	
	- เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 1.5"x1.5" หนา 1.5 มม.	12.00	ท่อน	290.00	3,480.00	87.00	1,044.00	4,524.00	
	- เชิงชาย (ไม้สำเร็จรูป ขนาด 8")	33.40	เมตร	35.00	1,169.00	45.00	1,503.00	2,672.00	
	- เมทัลชีทแบบอลูซิงค์ หนา 0.30 มม.	45.00	ตร.ม.	210.00	9,450.00	70.00	3,150.00	12,600.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีทแบบอลูซิงค์ หนา 0.30 มม.	33.40	เมตร	120.00	4,008.00	50.00	1,670.00	5,678.00	
	- สกรูยิงเมทัลชีท	250.00	ตัว	2.50	625.00	-	0.00	625.00	
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐรูปล้อค	62.40	ตร.ม.	129.00	8,049.60	84.00	5,241.60	13,291.20	
	- งานฉาบปูนเรียบ	124.00	ตร.ม.	64.00	7,936.00	87.00	10,788.00	18,724.00	
	- เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1" หนา 1.5 มม.	29.00	ท่อน	195.00	5,655.00	58.50	1,696.50	7,351.50	
6	งานประตูเลื่อน (ป.1)	1.00	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- เหล็กฉากขนาด 40x40 มม. หนา 4 มม.	1.00	เส้น	396.50	396.50	-	0.00	396.50	
	- เหล็กเพลากลมสำหรับวางล้อเลื่อนขนาด 4 นิ้ว	1.00	เส้น	250.00	250.00	-	0.00	250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานหรือหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน อาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.40 เมตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ล้อเลื่อน	2.00	ชุด	350.00	700.00	-	0.00	700.00	
	- เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 1.5"x1.5" หนา 1.5 มม.	2.00	ท่อน	290.00	580.00	-	0.00	580.00	
	- เมทัลชีทแบบอลูซิงค์ หนา 0.30 มม. (แบบเรียบ) <i>(D)</i>	<i>13.20</i>	<i>เมตร</i>	120.00	1,584.00	-	0.00	1,584.00	
	- เหล็กตัวยูสำหรับคล้องกุญแจ	1.00	คู่	45.00	45.00	-	0.00	45.00	
7	งานประตู (ป.2)	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 1.5"x1.5" หนา 1.5 มม.	1.00	ท่อน	290.00	290.00	-	0.00	290.00	
	- เหล็กกล่องเคลือบกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1" หนา 1.2 มม.	2.00	ท่อน	195.00	390.00	-	0.00	390.00	
	- ไม้เหล็กขนาด 1"	2.00	ชุด	35.00	70.00	-	0.00	70.00	
	- เหล็กตัวยูสำหรับคล้องกุญแจ <i>(ขนาด 12/16 มม.)</i>	1.00	คู่	45.00	45.00	-	0.00	45.00	
8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอคริลิค	124.80	ตร.ม.	30.00	3,744.00	35.00	4,368.00	8,112.00	
					102,278.89		56,399.41	158,678.30	
					รวมเป็นค่างานต้นทุนก่อสร้างทั้งสิ้น			158,678.30	บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๕,๙๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ อาคารกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๔๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.เมืองน้อยกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๐๗,๔๔๐.๑๔ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๑

๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๑ (ก)

๖.๓ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายอภิชาติ บัวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายทองดี ศรีนาม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นกรรมการ

๗.๓ นายไม้เอก เหมือนมาตย์ ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา เป็นกรรมการและเลขานุการ

๗.๔

๗.๕